

Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY
„Budowa drogi wewnętrznej na dz. 29/1 w Otowie” z
kostki brukowej

Lp.	Opis i wyliczenia	J. m.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto
1.	Kostka gr. 8 cm szara	m ²	1295		
2.	Podsypka cementowo piaskowa gr ca 4-6 cm	m ²	1295		
3.	Opornik 6x20 z betonem	mb	710		
4.	Krawężnik drogowy 15x 30 z betonem	szt.	30		
5.	Beton B 10 gr 25	m ²	1295		
SUMA KOSZTÓW MATERIAŁÓW					
1.	Ułożenie kostki	m ²	1295		
2.	Wykonanie koryta	m ²	1295		
3.	Ułożenie krawężnika drogowego	szt.	30		
4.	Ułożenie opornika 6x20	mb	710		
SUMA KOSZTÓW ROBOCIZNY					